



**RÈGLEMENT D'EMPRUNT
TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES DES RUES DE L'ÉGLISE ET PRINCIPALE**

À une séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité de Saint-Apollinaire, MRC de Lotbinière, tenue le 6^e jour de mars 2017, à 19 h 30, au lieu ordinaire des séances, à laquelle étaient présents:

Son honneur le Maire : Bernard Ouellet

Les conseillers : Léopold Rousseau, conseiller no 1
Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2
Jonathan Moreau, conseiller no 3
Julie Rousseau, conseillère no 4
André Sévigny, conseiller no 5
Alexandre D'Amour, conseiller no 6

Tous membres du conseil et formant quorum.

ATTENDU QU'il est nécessaire de procéder aux travaux d'infrastructure des rues de l'Église et Principale;

ATTENDU QUE le coût des travaux est estimé à 2 803 200 \$ selon l'estimation détaillée de Pluritec ingénieurs-conseils, datée du 2 mars 2017 décrite à l'annexe 1 jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante;

ATTENDU QU'un avis de motion a été donné le 16 janvier 2017, par Jonathan Moreau, conseiller no 3;

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3
ET RÉSOLU unanimement

qu'un règlement portant le n° 797-2017 soit et est adopté et qu'il soit décrété par règlement ce qui suit.

ARTICLE 1

Le préambule fait partie intégrante du règlement.

ARTICLE 2

Le conseil est autorisé à procéder aux travaux d'infrastructure des rues de l'Église et Principale, selon les plans et devis préparés par Pluritec ingénieurs-conseils, portant le numéro 2016241 en date du 16 février 2017, tel qu'il appert de l'estimation détaillée en date du 02 mars 2017 incluant les frais, les taxes, les imprévus et les contingences, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexe 1 du présent règlement.

ARTICLE 3

Pour les fins du présent règlement, le Conseil municipal est autorisé à dépenser une somme de 2 803 200. \$ incluant les frais, les taxes, les imprévus et les contingences, afin de procéder aux travaux d'infrastructure des rues de l'Église et Principale.



ARTICLE 4

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est autorisé à emprunter une somme de 2 803 200. \$ sur une période de 20 ans.

ARTICLE 5

Le conseil affectera annuellement, durant le terme de l'emprunt, une portion des revenus généraux de la Municipalité pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, conformément à l'article 1072 du Code municipal.

ARTICLE 6

S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation s'avérerait insuffisante.

ARTICLE 7

Le conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.

ARTICLE 8

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

ADOPTÉ À SAINT-APOLLINAIRE LE 6^E JOUR DE MARS 2017.

Bernard Ouellet, maire

Martine Couture, directrice générale/secrétaire-trésorière

Avis de motion : 16 janvier 2017
Adoption du règlement : 6 mars 2017
Avis public d'entrée en vigueur :



ANNEXE 1



MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE
RÉFECTION DE LA RUE DE L'ÉGLISE ET D'UNE PARTIE DE LA RUE PRINCIPALE

PROJET NO. 2016241

ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS DE CONSTRUCTION
RÈGLEMENT D'EMPRUNT

ITEM	DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNITAIRE	TOTAL
1.0 RUE PRINCIPALE - CHAÎNAGE 0+030 À 0+290					
1.1 TERRASSEMENT					
1.1.1	Déblai de chaussée	250	m.l.	75,00 \$	18 750,00 \$
1.1.2	Excavation 1 ^{re} classe	285	m.l.	120,00 \$	34 200,00 \$
Sous-total 1.1					52 950,00 \$
1.2 EAU POTABLE					
1.2.1	Alimentation temporaire en eau potable, incluant protection incendie	1	forfaitaire	10 000,00 \$	10 000,00 \$
1.2.2	Excavation et remblayage de la tranchée 2 ^e classe	280	m.l.	30,00 \$	8 400,00 \$
1.2.3	Conduite principale 150 mm Ø PVC DR-18	30	m.l.	55,00 \$	1 650,00 \$
1.2.4	Conduite principale 200 mm Ø PVC DR-18	250	m.l.	60,00 \$	15 000,00 \$
1.2.5	Vanne d'isolement 150 mm Ø incluant boîte de vanne	3	u	1 200,00 \$	3 600,00 \$
1.2.6	Vanne d'isolement 200 mm Ø incluant boîte de vanne	6	u	1 500,00 \$	9 000,00 \$
1.2.7	Poteau d'incendie complet incluant té, vanne d'isolement et sections	2	u	6 500,00 \$	13 000,00 \$
1.2.8	Branchement de service 19 mm Ø	14	u	850,00 \$	11 900,00 \$
1.2.9	Branchement de service 25 mm Ø	4	u	1 000,00 \$	4 000,00 \$
1.2.10	Branchement de service 38 mm Ø	2	u	1 250,00 \$	2 500,00 \$
1.2.11	Branchement de service 50 mm Ø	1	u	1 500,00 \$	1 500,00 \$
1.2.12	Raccordement à la conduite existante	5	u	1 500,00 \$	7 500,00 \$
1.2.13	Nettoyage, désinfection et essai d'étanchéité	1	forfaitaire	1 000,00 \$	1 000,00 \$
Sous-total 1.2					89 050,00 \$
1.3 ÉGOUT PUVIAL					
1.3.1	Excavation et remblayage de la tranchée 2 ^e classe	230	m.l.	50,00 \$	11 500,00 \$
1.3.2	Conduite d'égout pluvial en TBA classe III				
a)	300 mm Ø	25	m.l.	75,00 \$	1 875,00 \$
b)	375 mm Ø	125	m.l.	90,00 \$	11 250,00 \$
c)	450 mm Ø	70	m.l.	110,00 \$	7 700,00 \$
d)	600 mm Ø	10	m.l.	200,00 \$	2 000,00 \$
1.3.3	Isolation des conduites d'égout pluvial HI-60	1210	m ²	28,00 \$	33 880,00 \$
1.3.4	Regard préfabriqué en béton armé				
a)	900 mm Ø	3	u	3 500,00 \$	10 500,00 \$
b)	1200 mm Ø	2	u	4 500,00 \$	9 000,00 \$
1.3.5	Regard-puisard préfabriqué en béton armé 900 mm Ø	1	u	3 500,00 \$	3 500,00 \$
1.3.6	Puisard préfabriqué en béton armé 600 mm Ø	12	u	2 500,00 \$	30 000,00 \$
1.3.7	Raccordement à la conduite existante	6	u	1 500,00 \$	9 000,00 \$
1.3.8	Branchement de service 150 mm Ø	21	u	800,00 \$	16 800,00 \$
1.3.9	Drain latéral d'infrastructure en PEHD 320 kPa, 150 mm Ø	500	m.l.	35,00 \$	17 500,00 \$
1.3.10	Inspection télévisée des conduites et regards				
a)	Réception provisoire	1	forfaitaire	1 000,00 \$	1 000,00 \$
b)	Réception définitive	1	forfaitaire	1 000,00 \$	1 000,00 \$
Sous-total 1.3					166 505,00 \$
1.4 ÉGOUT SANITAIRE					
1.4.1	Excavation et remblayage de la tranchée 2 ^e classe	280	m.l.	60,00 \$	16 800,00 \$
1.4.2	Conduite principale 250 mm Ø PVC DR-35	280	m.l.	65,00 \$	18 200,00 \$
1.4.3	Regard préfabriqué en béton armé 900 mm Ø	6	u	3 500,00 \$	21 000,00 \$
1.4.4	Branchement de service 135 mm Ø	19	u	750,00 \$	14 250,00 \$



MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE
RÉFECTION DE LA RUE DE L'ÉGLISE ET D'UNE PARTIE DE LA RUE PRINCIPALE

PROJET NO. 2016241

ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS DE CONSTRUCTION
RÈGLEMENT D'EMPRUNT

ITEM	DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNITAIRE	TOTAL
1.4.5	Branchement de service 150 mm Ø	2	u	800,00 \$	1 600,00 \$
1.4.6	Raccordement à la conduite existante	4	u	1 000,00 \$	4 000,00 \$
1.4.7	Nettoyage et essai d'étanchéité sur conduites et regards	1	forfaitaire	1 000,00 \$	1 000,00 \$
1.4.8	Inspection télévisée des conduites et regards				
	a) Réception provisoire	1	forfaitaire	1 000,00 \$	1 000,00 \$
	b) Réception définitive	1	forfaitaire	1 000,00 \$	1 000,00 \$
1.4.9	Vérification de la déformation des conduites				
	a) Réception provisoire	1	forfaitaire	500,00 \$	500,00 \$
	b) Réception définitive	1	forfaitaire	500,00 \$	500,00 \$
				Sous-total 1.4	79 850,00 \$
1.5	TRAVAUX DE VOIRIE				
1.5.1	Sous-fondation MG 112 (525 mm)	1850	m ²	23,00 \$	42 550,00 \$
1.5.2	Fondation supérieure MG 20 (200 mm)	1850	m ²	10,00 \$	18 500,00 \$
1.5.3	Pavage couche de base ESG-14 (60 mm)	270	t	105,00 \$	28 350,00 \$
1.5.4	Pavage couche de surface ESG-10 (40 mm)	180	t	105,00 \$	18 900,00 \$
1.5.5	Bordure en béton de ciment	240	m.l.	40,00 \$	9 600,00 \$
1.5.6	Trottoir en béton de ciment	260	m.l.	55,00 \$	14 300,00 \$
1.5.7	Raccordement à la chaussée existante	4	u	1 000,00 \$	4 000,00 \$
1.5.8	Réserve pour pavé uni (chaussée)	250	m ²	50,00 \$	12 500,00 \$
1.5.9	Boucle de détection à reconstruire		forfaitaire		2 500,00 \$
				Sous-total 1.5	151 200,00 \$
1.6	AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR				
1.6.1	Engazonnement au moyen de plaques de gazon (P1), incluant terre végétale	600	m ²	9,00 \$	5 400,00 \$
1.6.2	Réfection des entrées privées en matériaux granulaires MG 20b	150	m ²	30,00 \$	4 500,00 \$
1.6.3	Réfection des entrées privées en revêtement bitumineux EB-10S	200	m ²	70,00 \$	14 000,00 \$
1.6.4	Prolongement des bordures en béton de ciment d'entrées privées	50	m.l.	45,00 \$	2 250,00 \$
1.6.5	Réfection/prolongement des trottoirs d'entrée privée en dalles de béton préfabriquées	20	m ²	50,00 \$	1 000,00 \$
1.6.6	Réfection/prolongement des trottoirs d'entrée privée en béton de ciment	25	m ²	75,00 \$	1 875,00 \$
1.6.7	Muret de béton à refaire	1	forfaitaire	2 500,00 \$	2 500,00 \$
1.6.8	Réfection des aménagements existants détruits par le passage des travaux	1	forfaitaire	7 500,00 \$	7 500,00 \$
				Sous-total 1.6	39 025,00 \$
1.7	DIVERS				
1.7.1	Support temporaire des poteaux d'utilités publiques	8	u	500,00 \$	4 000,00 \$
1.7.2	Support et protection du câble téléphonique enfoui existant	1	forfaitaire	1 500,00 \$	1 500,00 \$
				Sous-total 1.7	5 500,00 \$
				TOTAL 1.0	584 080,00 \$



MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE
RÉFECTION DE LA RUE DE L'ÉGLISE ET D'UNE PARTIE DE LA RUE PRINCIPALE

PROJET NO. 2016241

ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS DE CONSTRUCTION
RÈGLEMENT D'EMPRUNT

ITEM	DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNITAIRE	TOTAL
2.0 RUE DE L'ÉGLISE - CHAÎNAGE 10+010 À 10+590					
2.1 TERRASSEMENT					
2.1.1	Déblai de chaussée	620	m.l.	75,00 \$	46 500,00 \$
2.1.2	Excavation 1 ^{re} classe	500	m.l.	120,00 \$	60 000,00 \$
				Sous-total 2.1	106 500,00 \$
2.2 EAU POTABLE					
2.2.1	Alimentation temporaire en eau potable, incluant protection incendie	1	forfaitaire	15 000,00 \$	15 000,00 \$
2.2.2	Excavation et remblayage de la tranchée 2 ^e classe	595	m.l.	30,00 \$	17 850,00 \$
2.2.3	Conduite principale 150 mm Ø PVC DR-18	10	m.l.	55,00 \$	550,00 \$
2.2.4	Conduite principale 200 mm Ø PVC DR-18	585	m.l.	60,00 \$	35 100,00 \$
2.2.5	Vanne d'isolement 150 mm Ø incluant boîte de vanne	2	u	1 200,00 \$	2 400,00 \$
2.2.6	Vanne d'isolement 200 mm Ø incluant boîte de vanne	9	u	1 500,00 \$	13 500,00 \$
2.2.7	Poteau d'incendie complet incluant té, vanne d'isolement et sections	4	u	6 500,00 \$	26 000,00 \$
2.2.8	Branchement de service 19 mm Ø	31	u	850,00 \$	26 350,00 \$
2.2.9	Branchement de service 25 mm Ø	10	u	1 000,00 \$	10 000,00 \$
2.2.10	Branchement de service 38 mm Ø	1	u	1 250,00 \$	1 250,00 \$
2.2.11	Branchement de service 150 mm Ø, incluant vanne et boîte de vanne	2	u	3 500,00 \$	7 000,00 \$
2.2.12	Raccordement à la conduite existante	4	u	1 500,00 \$	6 000,00 \$
2.2.13	Nettoyage, désinfection et essai d'étanchéité	1	forfaitaire	1 500,00 \$	1 500,00 \$
				Sous-total 2.2	162 500,00 \$
2.3 ÉGOUT PLUVIAL					
2.3.1	Excavation et remblayage de la tranchée 2 ^e classe	590	m.l.	50,00 \$	29 500,00 \$
2.3.2	Conduite d'égout pluvial en TBA classe III				
a)	300 mm Ø	115	m.l.	75,00 \$	8 625,00 \$
b)	375 mm Ø	110	m.l.	90,00 \$	9 900,00 \$
c)	525 mm Ø	195	m.l.	150,00 \$	29 250,00 \$
d)	600 mm Ø	125	m.l.	200,00 \$	25 000,00 \$
e)	750 mm Ø	45	m.l.	250,00 \$	11 250,00 \$
2.3.3	Isolation des conduites d'égout pluvial HI-60	330	m ²	28,00 \$	9 240,00 \$
2.3.4	Regard préfabriqué en béton armé				
a)	900 mm Ø	2	u	3 500,00 \$	7 000,00 \$
b)	1200 mm Ø	4	u	4 500,00 \$	18 000,00 \$
c)	1500 mm Ø	2	u	5 500,00 \$	11 000,00 \$
d)	1800 mm Ø	1	u	6 000,00 \$	6 000,00 \$
2.3.5	Regard-puisard préfabriqué en béton armé 900 mm Ø	1	u	3 500,00 \$	3 500,00 \$
2.3.6	Puisard préfabriqué en béton armé 600 mm Ø	32	u	2 500,00 \$	80 000,00 \$
2.3.7	Captation de fossé ch. 10+340	1	u	1 500,00 \$	1 500,00 \$
2.3.8	Raccordement à la conduite existante	2	u	1 500,00 \$	3 000,00 \$
2.3.9	Branchement de service 150 mm Ø	44	u	850,00 \$	37 400,00 \$
2.3.10	Drain latéral d'infrastructure en PEHD 320 kPa, 150 mm Ø	1200	m.l.	35,00 \$	42 000,00 \$
2.3.11	Inspection télévisée des conduites et regards				
a)	Réception provisoire	1	forfaitaire	1 500,00 \$	1 500,00 \$
b)	Réception définitive	1	forfaitaire	1 500,00 \$	1 500,00 \$
				Sous-total 2.3	335 165,00 \$



MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE
RÉFECTION DE LA RUE DE L'ÉGLISE ET D'UNE PARTIE DE LA RUE PRINCIPALE

PROJET NO. 2016241

ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS DE CONSTRUCTION
RÈGLEMENT D'EMPRUNT

ITEM	DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNITAIRE	TOTAL
2.7	DIVERS				
2.7.1	Support temporaire des poteaux d'utilités publiques	9	u	500,00 \$	4 500,00 \$
2.7.2	Support et protection de la conduite de gaz existante	1	forfaitaire	15 000,00 \$	15 000,00 \$
				Sous-total 2.7	19 500,00 \$
					TOTAL 2.0 1 190 715,00 \$
3.0	<u>DIVERS</u>				
3.1	Entretien des lieux et signalisation	1	forfaitaire	40 000,00 \$	40 000,00 \$
3.2	Organisation de chantier	1	forfaitaire	107 000,00 \$	107 000,00 \$
3.3	Épandage de chlorure de calcium en flocons (abat-poussière)	2	tonne	600,00 \$	1 200,00 \$
3.4	Bureau de chantier	1	forfaitaire	5 000,00 \$	5 000,00 \$
3.5	Mesure de protection environnementale	1	forfaitaire	3 000,00 \$	3 000,00 \$
					TOTAL 3.0 156 200,00 \$
4.0	<u>ITEMS COMPLÉMENTAIRES</u>				
4.1	Matériaux de remblai pour surexcavation de l'assise				
4.1.1	CG-14	100	m ³	20,00 \$	2 000,00 \$
4.1.2	Pierre nette 12 ou 20 mm Ø	100	m ³	30,00 \$	3 000,00 \$
4.1.3	Membrane géotextile (type 2)	500	m ²	2,50 \$	1 250,00 \$
				Sous-total 4.1	6 250,00 \$
4.2	Matériaux de remblai pour surexcavation de l'infrastructure				
4.2.1	Matériaux d'emprunt MG-112	200	m ³	20,00 \$	4 000,00 \$
4.2.2	Matériaux d'emprunt classe B	200	m ³	30,00 \$	6 000,00 \$
				Sous-total 4.2	10 000,00 \$
4.3	Matériaux de remblai pour la tranchée				
4.3.1	Matériaux d'emprunt MG-112	500	m ³	28,00 \$	14 000,00 \$
4.3.2	Matériaux d'emprunt classe B	500	m ³	20,00 \$	10 000,00 \$
				Sous-total 4.3	24 000,00 \$
4.4	Excavation 1re classe				
4.4.1	Excavation 1re classe	50	m ³	75,00 \$	3 750,00 \$
				Sous-total 4.4	3 750,00 \$




MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE
RÉFECTION DE LA RUE DE L'ÉGLISE ET D'UNE PARTIE DE LA RUE PRINCIPALE


PROJET NO. 2016241


ESTIMATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS DE CONSTRUCTION
RÈGLEMENT D'EMPRUNT

ITEM	DESCRIPTION	QTÉ	UNITÉ	PRIX UNITAIRE	TOTAL
4.5	Matériaux d'isolation				
4.5.1	Isolant rigide HI-40	50	m ²	24,00 \$	1 200,00 \$
4.5.2	Isolant rigide HI-60	100	m ²	28,00 \$	2 800,00 \$
	Sous-total 4.5				4 000,00 \$
TOTAL 4.0					48 000,00 \$
TOTAL DES COÛTS DE TRAVAUX					1 978 995,00 \$
				Imprévus (10.0 %)	197 899,50 \$
				Contingences (10.0%)	217 689,45 \$
				Frais de contrôle de la qualité (2.0 %)	43 537,89 \$
				TPS (5.0 %)	121 906,09 \$
				TVQ (9.975 %)	243 202,65 \$
GRAND TOTAL					2 803 200,00 \$


PLURITEC
2 mars 2017


Carl Binette, ing. (OIQ : 132878)





INFRASTRUCTURES
RUES DE L'ÉGLISE ET PRINCIPALE



TROIS-RIVIÈRES 819-479-4810
 SHAWINIGAN 819-437-1882
 THETFORD MINES 581-268-1882
 VICTORVILLE 819-260-1882
 DRUMMONDVILLE 819-479-0726
 MONTRÉAL 514-373-1774
www.pluritec.qc.ca

LISTE DES PLANS

NO PLAN	SUBSCRIPTION
CD 000	PROJ PRÉLIMINAIRE
CD 001	RUE PRINCIPALE - VUE EN PLAN
CD 002	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 003	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 004	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 005	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 006	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 007	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 008	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 009	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 010	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 011	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 012	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 013	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 014	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 015	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 016	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 017	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 018	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 019	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 020	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 021	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 022	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 023	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 024	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 025	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 026	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 027	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 028	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 029	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 030	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 031	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 032	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 033	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 034	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 035	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 036	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 037	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 038	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 039	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 040	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 041	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 042	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 043	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 044	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 045	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 046	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 047	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 048	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 049	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 050	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 051	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 052	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 053	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 054	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 055	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 056	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 057	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 058	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 059	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 060	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 061	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 062	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 063	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 064	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 065	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 066	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 067	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 068	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 069	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 070	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 071	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 072	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 073	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 074	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 075	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 076	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 077	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 078	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 079	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 080	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 081	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 082	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 083	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 084	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 085	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 086	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 087	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 088	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 089	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 090	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 091	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 092	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 093	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 094	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 095	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 096	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 097	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 098	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 099	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN
CD 100	RUE DE L'ÉGLISE - VUE EN PLAN

JANVIER 2017

Dossier: 2016241

PRÉLIMINAIRE
16 FÉVRIER 2017

